

KOSZTORYS
OFERTOWY
Przebudowa drogi wewnętrznej Budziska po starym wale dł. 500m

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Roboty przygotowawcze					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.50		
d.1					
2	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 500x3,70=1850+30=1880	m ²	1880		
d.1					
Razem dział: Roboty przygotowawcze					
2 Podbudowa					
3	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15cm	m ²	1880		
d.2					
4	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	1880		
d.2					
5	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8cm	m ²	1880		
d.2					
Razem dział: Podbudowa					
3 Nawierzchnia					
6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 500x3,60=1800+30=	m ²	1830		
d.3					
7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 500x3,50=1750+30=1780	m ²	1780		
d.3					
Razem dział: Nawierzchnia					
4 Roboty wykończeniowe					
8	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 16cm 500x2x0,75=750x0,16=120	m ³	120		
d.4					
9	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm (utwardzenie zjazdów) 11x5x1=55x0,15=8,25	m ³	8.25		
d.4					
Razem dział: Roboty wykończeniowe					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: